

# 招标工程量清单编制说明

## 一、工程概况

1. 建设地点：内蒙古呼和浩特市武川县
2. 工程名称：武川县金三角道路两侧外墙面粉料、广告牌、路灯、亮化改造工程

## 二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013 等相关依据；
2. 本工程的施工图纸；
3. 与本工程相关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；
4. 内建工[2017]558号《内蒙古自治区建设工程计价依据（2017届）》，凡2018年1月1日以后开工建设的项目，应当执行2017届计价依据；
5. 本工程税金按内蒙古自治区住房和城乡建设厅《内建标(2019)113号》文件，自2019年4月1号开始执行的增值税税率由10%调整为9%执行；
6. 内建标函〔2019〕468号文件，自2019年5月1日起养老失业保险费率由12.5%调整为10.5%；
7. 《内建标【2021】148号 内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》；
8. 暂估价材料详见材料（工程设备）暂估单价及调整表；
9. 本说明未尽事项，以“计价规范”、“计价管理办法”、“工程量计算规范”招标文件以及相关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；
10. 其他有关文件、资料。

武川县金三角道路两侧改造涂 工程  
料及广告牌

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武川县金三角道路两侧改造涂料及广告牌 标段：武川县金三角道路两侧外墙面粉料、广告牌、路灯、亮化改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		广告牌						
1	011507001001	拆除平面、箱式招牌	1.人工及起重机配合拆除 2.人工装车，垃圾外运投标单位自行考虑。	m2	2785			
2	011507001002	发光字广告牌	1、广告牌与墙体连接处采用Φ10膨胀螺丝入墙固定150*150mm*0.5mm厚镀锌钢板； 2、出墙连接杆为4*8cm*0.4mm厚镀锌槽钢，出墙45cm； 3、牌底架采用4*4*0.2mm厚镀锌方钢，辅架采用2*4*0.15厚镀锌方钢； 4、正板、底板、侧板采用2mm厚铝板 5、不锈钢封边条采用钛金灰拉丝不锈钢板压条成型包边，尺寸如图。 6、牌管转换区采用铁制8cm宽木纹色C型扣条。 7、文字软边带平面发光字	m2	1850			
3	011507001003	不发光字铝板广告牌	1、广告牌与墙体连接处采用Φ10膨胀螺丝入墙固定150*150mm*0.5mm厚镀锌钢板； 2、出墙连接杆为4*8cm*0.4mm厚镀锌槽钢，出墙45cm； 3、牌底架采用4*4*0.2mm厚镀锌方钢，辅架采用2*4*0.15厚镀锌方钢； 4、正板、底板、侧板采用2mm厚铝板 5、不锈钢封边条采用钛金灰拉丝不锈钢板压条成型包边，尺寸如图。 6、牌管转换区采用铁制8cm宽木纹色C型扣条。 7、文字软边带平面不发光字	m2	470			
4	011507001004	大型铝板冲孔发光字广告牌	1、广告牌与墙体连接处采用Φ10膨胀螺丝入墙固定150*150mm*0.5mm厚镀锌钢板； 2、出墙连接杆为	m2	91			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武川县金三角道路两侧改造涂料及广告牌 标段：武川县金三角道路两侧外墙面涂  
料、广告牌、路灯、亮化改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4*8cm*0.4mm厚镀锌槽钢，出墙45cm； 3、牌底架采用4*4*0.2mm厚镀锌方钢，辅架采用2*4*0.15厚镀锌方钢； 4、正板、底板、侧板采用2mm厚铝板 5、不锈钢封边条采用钛金灰拉丝不锈钢板压条成型包边，尺寸如图。 6、牌管转换区采用铁制8cm宽木纹色C型扣条。 7、文字软边带平面不发光字					
5	011507001005	大型铝板冲孔发光字	1、文字软边带平面不发光字	m2	92			
		分部小计						
		彩钢板						
6	011405001001	金属面油漆	1、除锈、清扫、打磨 2、喷漆防水防腐彩钢瓦专用底漆 3、喷涂防水罩光面漆	m2	12980			
		分部小计						
		墙面						
		外墙5（仿石材水包沙真石漆）						
7	011407001005	仿石材水包沙真石漆	1. 基层清洁粉尘处理 2. 满刮外墙柔性腻子2遍 3. 涂刷抗碱防水黑底漆，美缝分格线粘贴，涂刷灰色底漆2遍，喷水包沙2遍，涂刷防尘罩光清漆2遍 4. 自行考虑脚手架	m2	230			
		分部小计						
		外墙面1（原瓷砖墙面翻新真石漆墙面）						
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层清洁粉尘处理； 2、涂刷界面剂； 3、涂刷抗碱防水黑底漆； 4、美缝分格线粘贴；	m2	13580			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武川县金三角道路两侧改造涂料及广告牌 标段：武川县金三角道路两侧外墙面粉料、广告牌、路灯、亮化改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、喷涂真石漆； 6、涂刷防尘罩光清漆；					
		分部小计						
		外墙面2（原瓷砖墙面翻新真石漆墙面）						
9	011407001003	墙面喷刷涂料	1、基层清洁粉居处理 2、满刮粘接砂浆内刮抗裂玻璃纤维网格布 3、满刮外墙柔性腻子找平层 4、刷底漆、真石漆、罩面漆等。	m2	5507			
		分部小计						
		外墙面3（原破损墙面翻新真石漆墙面）						
10	011407001004	墙面喷刷涂料	1、原有基层涂料铲除，垃圾外运运距自行考虑 2、界面剂 3、满刮粘接砂浆内刮抗裂玻璃纤维网格布； 4、满刮外墙柔性腻子找平层； 5、刷底漆、真石漆、罩面漆等。	m2	7984			
		分部小计						
		外墙面4（双层防水涂料墙面）						
11	011407001002	墙面喷刷涂料	1、基层清洁粉尘处理； 2、涂刷界面剂； 3、喷涂黄色防水涂料底漆； 4、喷涂黄色防水涂料面漆；	m2	380			
		分部小计						
		塔式起重机						
12	01B002	塔式起重机	塔式起重机	台班	20			
		分部小计						
		措施项目						
13	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排	m2	12400			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：武川县金三角道路两侧改造涂料及广 标段：武川县金三角道路两侧外墙面涂料、广告牌、 第 1 页 共 1 页  
 告牌 路灯、亮化改造

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









# 规费、税金项目计价表

工程名称：武川县金三角道路两侧改造涂料及广告牌

标段：武川县金三角道路两侧外墙面涂料、广告牌、路灯、亮化改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

武川县金三角道路两侧路灯改造 工程  
造

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武川县金三角道路两侧路灯改造

标段：武川县金三角道路两侧外墙面粉料、广告牌、路灯、亮化改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路灯配套						
1	040303002001	路灯基础	1. 路灯杆基础0.8*0.8*1米 2. C25混凝土基础	m3	35.84			
2	060212010001	预埋件安装	1. 预埋件材质:4mm厚钢板500*500, 钢筋4根Φ22长度1.1米	t	1.175			
3	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:地脚螺栓 2. 材料规格:M20	套	224			
		分部小计						
		路灯						
4	040805001001	路灯	1. 名称:双挑灯 2. 型号:LED200W+110W/10m 3. 灯杆材质、高度:金属杆 4. 灯架形式及臂长:双挑灯, LED节能型光源 5. 光源数量:2 6. 附件配置:详见设计 7. 杆座形式、材质、规格:详见设计 8. 接线端子材质、规格:详见设计 9. 接地要求:详见设计	套	56			
5	040804001001	电缆保护管	1. 电缆保护管 2. 壁厚4mm, CPVC90mm 3. 电缆敷设详见设计图	m	2200			
6	040804001002	电缆保护管	1. 过路保护管 2. DN125mm热镀锌钢管 3. 电缆敷设详见设计图	m	580			
7	040803001001	电缆	1. 铜芯电缆 2. 规格: YJV22-0.6/1KV 4*25	m	2312			
8	040803005001	电缆终端头	1. 名称:铜芯电缆终端头 2. 1kV以下截面100mm <sup>2</sup> 以内	个	4			
9	040803005002	电缆终端头	1. 名称:铜芯电缆终端头 2. 1kV以下截面40mm <sup>2</sup> 以内	个	4			
10	030404017001	配电箱	1. 名称:接火配电箱 2. 具体详见图纸	台	4			
11	040807003001	接地装置调试	1. 接地装置调试	组	56			
12	040807002001	供电系统调试	1. 供电系统调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”















武川县金三角道路两侧路灯改 工程  
造土石方

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日















武川县金三角道路两侧亮化改 工程  
造

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武川县金三角道路两侧亮化改造

标段：武川县金三角道路两侧外墙面粉料、广告牌、路灯、亮化改造

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		红楼						
1	030412004001	LED线条灯	1. 名称:LED线条灯 2. 规格: 24V 36W 3. 满足规范及图纸设计要求	m	160			
2	030412001001	LED投光灯	1. 名称:LED投光灯 2. 规格: 48W 3. 满足规范及图纸设计要求	套	13			
3	030412004002	LED洗墙灯	1. 名称:LED洗墙灯 2. 功率: 24W 3. 满足规范及图纸设计要求	m	124			
4	030404017001	配电箱	1. 名称:大配电箱 2. 含定时器 3. 规格:500*700*200 4. 安装方式: 嵌入式 5. 满足规范及图纸设计要求	台	1			
5	030404017002	配电箱	1. 名称:小配电箱 2. 规格:300*500*200 3. 安装方式: 嵌入式 4. 满足规范及图纸设计要求	台	1			
6	030404022001	小功率控制器	1. 名称:小功率控制器 2. 满足规范及图纸设计要求	台	2			
7	030501004001	防水电源	1. 名称:防水开关电源 2. 满足规范及图纸设计要求	台	40			
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:4*6mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设	m	70			
9	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:4*6mm <sup>2</sup> 4. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:户内	个	6			
10	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜	m	950			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武川县金三角道路两侧亮化改造

标段：武川县金三角道路两侧外墙面涂  
料、广告牌、路灯、亮化改造

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:6mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜	m	230			
12	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:50*50mm	m	100			
13	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:30*30mm	m	200			
		分部小计						
		金旺角						
14	030412004003	LED线条灯	1. 名称:LED线条灯 2. 规格: 24V 36W 3. 满足规范及图纸设计要求	m	130			
15	030412004004	LED洗墙灯	1. 名称:LED洗墙灯 2. 功率: 24W 3. 满足规范及图纸设计要求	m	420			
16	030412001002	LED投光灯	1. 名称:LED投光灯 2. 规格: 48W 3. 满足规范及图纸设计要求	套	65			
17	030501004002	防水电源	1. 名称:防水开关电源 2. 满足规范及图纸设计要求	台	76			
18	030404017003	配电箱	1. 名称:大配电箱 2. 规格:400*600*250 3. 安装方式: 嵌入式 4. 满足规范及图纸设计要求	台	2			
19	030408001002	防水电线	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:4*6mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设	m	120			
20	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:4*6mm <sup>2</sup> 4. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:户内	个	10			
21	030411004003	配线	1. 名称:配线	m	1940			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武川县金三角道路两侧亮化改造

标段：武川县金三角道路两侧外墙面涂料、广告牌、路灯、亮化改造

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:BV 3. 规格:4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜					
22	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:6mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜	m	460			
23	030411002003	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:50*50mm	m	800			
		分部小计						
		宾馆						
24	030412004005	LED线条灯	1. 名称:LED线条灯 2. 规格: 24V 36W 3. 满足规范及图纸设计要求	m	240			
25	030412004006	LED洗墙灯	1. 名称:LED洗墙灯 2. 功率: 24W 3. 满足规范及图纸设计要求	m	180			
26	030412001003	LED投光灯	1. 名称:LED投光灯 2. 规格: 48W 3. 满足规范及图纸设计要求	套	19			
27	030412001004	LED点光源	1. 名称:LED点光源 2. 型号: 2w 3. 满足规范及图纸设计要求	套	216			
28	030501004003	防水电源	1. 名称:防水开关电源 2. 满足规范及图纸设计要求	台	23			
29	030408001004	防水电线	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:4*6mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设	m	80			
30	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:4*6mm <sup>2</sup> 4. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:户内	个	8			
31	030411004005	配线	1. 名称:配线	m	920			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武川县金三角道路两侧亮化改造

标段：武川县金三角道路两侧外墙面粉料、广告牌、路灯、亮化改造

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:BV 3. 规格:4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜					
32	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:6mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜	m	260			
33	030411002004	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:50*50mm	m	450			
34	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:350*450*250 3. 安装方式:嵌入式 4. 满足规范及图纸设计要求	台	1			
35	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:450*600*250 3. 安装方式:嵌入式 4. 满足规范及图纸设计要求	台	1			
		分部小计						
		商贸楼						
36	030412004007	LED线条灯	1. 名称:LED线条灯 2. 规格: 24V 36W 3. 满足规范及图纸设计要求	m	1			
37	030412001005	LED投光灯	1. 名称:LED投光灯 2. 规格: 48W 3. 满足规范及图纸设计要求	套	13			
38	030412004008	LED洗墙灯	1. 名称:LED洗墙灯 2. 功率: 24W 3. 满足规范及图纸设计要求	m	530			
39	030404017006	配电箱	1. 名称:大配电箱 2. 规格:450*600*250 3. 安装方式:嵌入式 4. 满足规范及图纸设计要求	台	1			
40	030404017007	配电箱	1. 名称:小配电箱 2. 规格:350*450*250 3. 安装方式:嵌入式 4. 满足规范及图纸设计要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”













